

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _____ 2023 года

"__" _____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 07.12.2022 г. №65739-ИФ/09 прил.1, прил.7

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

79. Еврейская автономная область

с.Бабстово

Устройство тротуаров в с.Бабстово по ул.Ленина от д.№23 до д.№31

(наименование стройки)

Устройство тротуаров в с.Бабстово по ул.Ленина от д.№23 до д.№31

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство тротуаров в с.Бабстово по ул.Ленина от д.№23 до д.№31

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 4 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	2531,69	(127,61) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2068,37	(104,26) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	385,92	(9,35) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1112,88 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		33,73 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,2207					
		Объем=(242,5*1,3*0,07) / 100									
		1 ОТ					1 288,05		284,27	41,27	11 731,82
		2 ЭМ					3 690,72		814,54	13,94	11 354,69
		3 в т.ч. ОТм					398,18		87,88	41,27	3 626,81
		ЗТ	чел.-ч	155		34,2085					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		8,618335					
		Итого по расценке					4 978,77		1 098,81		23 086,51
		ФОТ							372,15		15 358,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			379,59		15 665,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			200,96		8 293,66
		Всего по позиции							1 679,36		47 045,97
2	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,0221					
		Объем=(242,5*1,3*0,07) / 1000									
		2 ЭМ					683,91		15,11	13,94	210,63
		3 в т.ч. ОТм					133,40		2,95	41,27	121,75
		ЗТм	чел.-ч	11,5		0,25415					
		Итого по расценке					683,91		15,11		210,63
		ФОТ							2,95		121,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,71		112,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,36		56,01
		Всего по позиции							19,18		378,65
3	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,3	42,98		227,79	13,94	3 175,39
		Объем=315,25*0,07*2,4*10% от 1									
		Всего по позиции							227,79		3 175,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=315,25*0,07*2,4*90% от 1 Всего по позиции	1 т груза			47,7	3,28		156,46	13,94	2 181,05
5	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км Объем=5,3+47,7 Всего по позиции	1 т груза			53	2,91		154,23	14,45	2 228,62
6	ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=(242,5*2) / 100 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) Всего по позиции	100 м			4,85					
							615,13		2 983,38	41,27	123 124,09
			чел.-ч	76,7		371,995					
							615,13		2 983,38		123 124,09
									2 983,38		123 124,09
			%	147		147			4 385,57		180 992,41
			%	134		134			3 997,73		164 986,28
7	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=485*0,016*2,4 Всего по позиции	1 т груза			18,6	10,71		199,21	9,31	1 854,65
8	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) Всего по позиции	1 т груза			18,6	21,97		408,64	16,24	6 636,31
9	ФССЦпг-01-01-02-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы) Всего по позиции	1 т груза			18,6	10,71		199,21	9,31	1 854,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									14 410,76		
Раздел 2. Установка бортовых камней											
10	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,1455					
		Объем=(0,03*485) / 100									
		1 ОТ					1 201,20		174,77	41,27	7 212,76
		ЗТ	чел.-ч	154		22,407					
		Итого по расценке					1 201,20		174,77		7 212,76
		ФОТ							174,77		7 212,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			155,55		6 419,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			69,91		2 885,10
		Всего по позиции							400,23		16 517,22
11	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			20,37	3,96		80,67	9,31	751,04
		Объем=0,1455*100*1,4									
		Всего по позиции							80,67		751,04
12	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			20,37	11,42		232,63	13,94	3 242,86
		Всего по позиции							232,63		3 242,86
13	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3			0,06305					
		Объем=(0,013*485) / 100									
		1 ОТ					729,00		45,96	41,27	1 896,77
		ЗТ	чел.-ч	97,2		6,12846					
		Итого по расценке					729,00		45,96		1 896,77
		ФОТ							45,96		1 896,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			40,90		1 688,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			18,38		758,71
		Всего по позиции							105,24		4 343,61
14	ФССЦ-02.3.01.02-0005	Песок несортированный	м3			6,9			865,11		9 539,79
		(Земляные работы, выполняемые ручным способом)									
		Объем=0,06305*100*1,1									
14	ФССЦ-02.3.01.02-0005	Песок несортированный	м3			6,9	83,49		576,08	9,31	5 363,30
14.1	ФССЦ-02.3.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 106 км	1 т груза			9,66	49,21		475,37	14,45	6 869,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	ФССЦ-02.3.01.02-0005_ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			9,66	-19,29		-186,34	14,45	-2 692,61
		Всего по позиции							865,11		9 539,79
15	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(6,9) / 100	100 м3			0,069					
		1 ОТ					106,88		7,37	41,27	304,16
		2 ЭМ					241,58		16,67	13,94	232,38
		3 в т.ч. ОТм					26,36		1,82	41,27	75,11
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,86457					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,18078					
		Итого по расценке					348,46		24,04		536,54
		ФОТ							9,19		379,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,45		348,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,23		174,46
		Всего по позиции							36,72		1 059,93
Установка бордюрного камня тротуарного											
16	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=485 / 100	100 м			4,85					
		1 ОТ					590,51		2 863,97	41,27	118 196,04
		2 ЭМ					73,02		354,15	13,94	4 936,85
		3 в т.ч. ОТм					8,70		42,20	41,27	1 741,59
		4 М					3 690,05		15 420,72	9,31	143 566,90
		ЗТ	чел.-ч	69,8		338,53					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		3,1525					
		Итого по расценке					3 843,06		18 638,84		266 699,79
		ФОТ							2 906,17		119 937,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 272,07		176 308,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3 894,27		160 716,42
		Всего по позиции							26 805,18		603 724,53
16.1	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			485			11 234,03		106 590,50
16.1	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			485	22,36		10 844,60	9,31	100 963,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1.1	ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-01-01-106	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 106 км	1 т груза			18,624	39,07		727,64	14,45	10 514,40
16.1.2	ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			18,624	-18,16		-338,21	14,45	-4 887,13
		Всего по позиции							11 234,03		106 590,50
Итого по разделу 2 Установка бортовых камней									39 759,81		
Раздел 3. Устройство покрытия тротуара											
17	ФЕР47-01-048-01	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом Объем=315,5 / 100	100 м2			3,155					
		1 ОТ					263,01		829,80	41,27	34 245,85
		2 ЭМ					102,91		324,68	13,94	4 526,04
		3 в т.ч. ОТм					17,05		53,79	41,27	2 219,91
		ЗТ	чел.-ч	35,98		113,5169					
		ЗТм	чел.-ч	1,47		4,63785					
		Итого по расценке					365,92		1 154,48		38 771,89
		ФОТ							883,59		36 465,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			910,10		37 559,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			636,18		26 255,35
		Всего по позиции							2 700,76		102 586,97
18	ФЕР47-01-048-03	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 (минус 25см) ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)	100 м2			-3,155					
		1 ОТ					86,04	2,5	-678,64	41,27	-28 007,47
		2 ЭМ					29,40	2,5	-231,89	13,94	-3 232,55
		3 в т.ч. ОТм					4,87	2,5	-38,41	41,27	-1 585,18
		ЗТ	чел.-ч	11,77	2,5	-92,835875					
		ЗТм	чел.-ч	0,42	2,5	-3,31275					
		Итого по расценке					115,44		-910,53		-31 240,02
		ФОТ							-717,05		-29 592,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-738,56		-30 480,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			-516,28		-21 306,71
		Всего по позиции							-2 165,37		-83 027,16
19	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			75,72	3,96		299,85	9,31	2 791,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=315,5*0,15*1,6									
		Всего по позиции							299,85		2 791,60
20	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза			75,72		2,91	220,35	14,45	3 184,06
		Всего по позиции							220,35		3 184,06
21	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(315,5*0,25) / 100	100 м3			0,7888					
		1 ОТ						106,88	84,31	41,27	3 479,47
		2 ЭМ						241,58	190,56	13,94	2 656,41
		3 в т.ч. ОТм						26,36	20,79	41,27	858,00
		ЗТ	чел.-ч	12,53		9,883664					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		2,066656					
		Итого по расценке						348,46	274,87		6 135,88
		ФОТ							105,10		4 337,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			96,69		3 990,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			48,35		1 995,24
		Всего по позиции							419,91		12 121,59
22	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3			0,4733					
		Объем=(315,5*0,15) / 100									
		1 ОТ						115,49	54,66	41,27	2 255,82
		2 ЭМ						3 357,76	1 589,23	13,94	22 153,87
		3 в т.ч. ОТм						181,59	85,95	41,27	3 547,16
		4 М						17,08	8,08	9,31	75,22
		ЗТ	чел.-ч	14,4		6,81552					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		7,009573					
		Итого по расценке						3 490,33	1 651,97		24 484,91
		ФОТ							140,61		5 802,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			206,70		8 530,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			188,42		7 775,99
		Всего по позиции							2 047,09		40 791,28
22.1	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3			57,7			6 224,22		72 145,30


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,47325*100*1,22									
22.1	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			57,7	60,00		3 462,00	9,31	32 231,22
22.1.1	ФССЦ-02.2.04.03-0003_ФССЦпг-03-21-01-106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 106 км	1 т груза			92,32	49,21		4 543,07	14,45	65 647,36
22.1.2	ФССЦ-02.2.04.03-0003_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			92,32	-19,29		-1 780,85	14,45	-25 733,28
		Всего по позиции							6 224,22		72 145,30
23	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(315,5*0,05) / 100	100 м3			0,158					
		1 ОТ					115,49		18,25	41,27	753,18
		2 ЭМ					3 262,79		515,52	13,94	7 186,35
		3 в т.ч. ОТм					171,22		27,05	41,27	1 116,35
		4 М					12,20		1,93	9,31	17,97
		ЗТ	чел.-ч	14,4		2,2752					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		2,19304					
		Итого по расценке					3 390,48		535,70		7 957,50
		ФОТ							45,30		1 869,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			66,59		2 748,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			60,70		2 505,17
		Всего по позиции							662,99		13 210,88
23.1	ФССЦ-02.3.01.02-0005	Песок несортированный (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=15,8*1,1	м3			17,4			2 181,59		24 056,94
23.1	ФССЦ-02.3.01.02-0005	Песок несортированный	м3			17,4	83,49		1 452,73	9,31	13 524,92
23.1.1	ФССЦ-02.3.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 106 км	1 т груза			24,36	49,21		1 198,76	14,45	17 322,08
23.1.2	ФССЦ-02.3.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			24,36	-19,29		-469,90	14,45	-6 790,06
		Всего по позиции							2 181,59		24 056,94
24	ФЕР11-01-025-01	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком Объем=315,5 / 100	100 м2			3,155					
		1 ОТ					850,36		2 682,89	41,27	110 722,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					254,67		803,48	13,94	11 200,51
		3 в т.ч. ОТм					28,47		89,82	41,27	3 706,87
		4 М					31,90		100,64	9,31	936,96
		3Т	чел.-ч	94,8		299,094					
		3Тм	чел.-ч	2,83		8,92865					
		Итого по расценке					1 136,93		3 587,01		122 860,34
		ФОТ							2 772,71		114 429,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			3 105,44		128 161,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			1 802,26		74 379,33
		Всего по позиции							8 494,71		325 400,98
24.1	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			315,5			29 001,09		274 883,04
24.1	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2			315,5	88,91		28 051,11	9,31	261 155,83
24.1.1	ФССЦ-05.2.02.21-0026_ФССЦлг-03-01-01-106	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 106 км	1 т груза			45,432	39,07		1 775,03	14,45	25 649,18
24.1.2	ФССЦ-05.2.02.21-0026_ФССЦлг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			45,432	-18,16		-825,05	14,45	-11 921,97
		Всего по позиции							29 001,09		274 883,04

Итого по разделу 3 Устройство покрытия тротуара		50 087,19	
Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)		80 959,49	1106 853,39
в том числе:			
Оплата труда рабочих		9 350,99	385 915,36
Эксплуатация машин		5 008,93	69 824,48
в том числе оплата труда машинистов (Отм)		373,84	15 428,37
Материалы		65 816,35	639 064,56
в том числе:			
Материалы без учета дополнительной перевозки		60 696,83	565 087,49
Дополнительная перевозка		5 119,52	73 977,07
Перевозка		783,22	12 048,99
Строительные работы		104 257,76	2068 373,03
Строительные работы		97 738,14	1973 747,67
в том числе:			
оплата труда		9 350,99	385 915,36
эксплуатация машин и механизмов		4 392,05	61 225,18
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		373,84	15 428,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							60 696,83		565 087,49
		накладные расходы							12 891,80		532 044,63
		сметная прибыль							10 406,47		429 475,01
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							616,88		8 599,30
		Перевозка							783,22		12 048,99
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							5 119,52		73 977,07
		Итого ФОТ (справочно)							9 724,83		401 343,73
		Итого накладные расходы (справочно)							12 891,80		532 044,63
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 406,47		429 475,01
		Непредвиденные затраты 2%							2 085,16		41 367,46
		Итого с непредвиденными							106 342,92		2109 740,49
		НДС 20%							21 268,58		421 948,10
		ВСЕГО по смете							127 611,50		2531 688,59

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.